

Sophie Boilard

De: Mathieu Pitre <mpitre1913@gmail.com>
Envoyé: 12 novembre 2024 10:05
À: Robert Choquette; Mario St-Pierre; Sophie Boilard
Objet: Fwd: Prix demandés pour projets St Francois et Roy
Pièces jointes: S24128 - Prolongement des services - rue St-François à St-Pie.pdf

Bonjour ,

Voici la soumission complète budgétaire pour la rue Saint-François.

Comme discuté lors de notre rencontre , il y a une bonne partie de rue qui est actuellement en roche et la partie qui est asphaltée a beaucoup de vécu et est très craqué en phase de désintégration.

J'aimerais savoir s'il serait possible que la ville paye pour la partie asphaltage bordure pour la rue saint François tel que sur les plans de l'ingénieur Sylvain Rioux.

Nous bâtissons 3 triplex (9 portes)

De mon côté je payerais toute les infrastructures de la rue et les branchements à faire.

J'attends de vos nouvelles.

Merci beaucoup et bonne journée

Mathieu Pitre 514-813-3779

----- Forwarded message -----

De : **Guillaume Ménard** <guillaume@gjmenard.com>
Date: ven. 1 nov. 2024, à 11 h 51
Subject: Prix demandés pour projets St Francois et Roy
To: <mpitre1913@gmail.com>
Cc: Philippe Plouffe <p.plouffe@gjmenard.com>, Sylvain Latour <sylvain@gestimaction.com>

Bonjour Mathieu,

Tel que demandé, voici notre proposition de prix pour les projets cités en objet. Nous avons des délais prévus pour la commande de matériel, j'aimerais donc connaître tes intentions par rapport aux dates de début des travaux. Si on passait une commande maintenant, nous pourrions débiter dans un délai de 2 semaines. Dans l'attente de ton retour,

Guillaume Ménard

Président



201 rue Champlain, local 201

Bromont, Québec, J2L 3B2

Bureau : 450-242-1038

Cellulaire : 450-521-5508

gjmenard.com

Entrepreneur: GJ Ménard Aménagements Inc.
Contact: Guillaume Ménard
Adresse: 201 rue Champlain, Local 201
Ville: Bromont, Qc
Code postal: J2L 3B2
Téléphone: 450-242-1038
Courriel: guillaume@glménard.com



Date: 2024-11-01
Objet: Offre de Service
Projet: Prolongement de la rue St-François entre Notre-Dame et la rivière ± 65 m
Adresse: St-François
Ville: St-Pie

A/S: Mathieu Pitre
Courriel: mpitre1913@gmail.com

Il nous fait plaisir de vous fournir un prix pour le projet ci-haut mentionné
 Soumission #: S24128

Item	Description des articles du bordereau	Quantité bordereau	Unité	Cout unitaire	Total
Démolition					
	Enlèvement de pavage	625	m2	7,73 \$	4 831,25 \$
	Démolition de bordure	58,3	m	30,18 \$	1 759,49 \$
	Trait de scie pavage	40,2	m	9,14 \$	367,43 \$
	Arbre à enlever	1	un	1 774,80 \$	1 774,80 \$
Proposé					
	Branchement d'aqueduc sous pression	1	un	7 190,67 \$	7 190,67 \$
	Aqueduc 100 mm	65,5	m	161,96 \$	10 608,38 \$
	Purge	1	un	3 620,46 \$	3 620,46 \$
	Branchement de service aqueduc	3	un	867,39 \$	2 602,17 \$
	Essais sur conduite	65,5	ml	20,43 \$	1 338,17 \$
	Raccordement sanitaire	1	un	2 427,99 \$	2 427,99 \$
	Conduite sanitaire 200 mm	63,1	m	184,08 \$	11 615,45 \$
	Regard sanitaire RS01	1	un	7 220,88 \$	7 220,88 \$
	Essais et nettoyage	63,1	m	21,94 \$	1 384,41 \$
	Branchement de service sanitaire	6	un	1 046,65 \$	6 279,90 \$
	Branchement de service pluvial	1	un	885,98 \$	885,98 \$
	Drain de chaussée	21	m	67,02 \$	1 407,42 \$
	Bordure de béton	135,2	m	136,65 \$	18 475,08 \$
	Préparation de l'infrastructure intersection	135	m2	17,87 \$	2 412,45 \$
	Fondation inférieure MG112; 500 mm épais intersection	135	m2	31,80 \$	4 293,00 \$
	Fondation supérieure MG20; 300 mm intersection	135	m2	23,29 \$	3 144,15 \$
	Pavage de base intersection ESG14; 70 mm	135	m2	48,77 \$	6 583,95 \$
	Pavage de surface intersection ESG10; 50 mm	169	m2	36,17 \$	6 112,73 \$
	Préparation de l'infrastructure de rue	490	m2	19,16 \$	9 388,40 \$
	Membrane Geo9	490	m2	5,82 \$	2 851,80 \$
	Sous-fondation MG112; 400 mm	490	m2	32,65 \$	15 998,50 \$
	Fondation supérieure MG20; 300 mm d'épaisseur	490	m2	22,73 \$	11 137,70 \$
	Pavage de rue ESG14; 60 mm	490	m2	36,30 \$	17 787,00 \$
	Pavage de rue ESG10; 40 mm	490	m2	24,53 \$	12 019,70 \$
	Planage de chaussée	43,2	m2	100,74 \$	4 351,97 \$
	Organisation de chantier & gestion de la circulation	1	forf	26 382,59 \$	26 382,59 \$
	Asphalte temporaire 50 mm intersection Notre-Dame et St-François	1	forf	13 299,66 \$	13 299,66 \$

Les prix sont en fonction du plan reçu de Tetrattech, daté du 16 octobre 2024		Sous-total	219 553,53 \$
Aucun devis n'a été fourni.	TPS	5%	10 977,68 \$
Aucune décontamination de sol n'est prévue à nos prix	TVQ	9,975%	21 900,46 \$
		Total	252 431,67 \$

Notes

Ce prix est budgétaire en fonction des plans reçus, toute modification peut entraîner une modification des coûts.

Frais pour travaux en période de dégel à discuter s'il y a lieu.

Les prix soumis sont en fonction d'une commande complète, toute modification à cette offre de service est sujet à acceptation de l'entrepreneur.

Merci de votre collaboration future
 Pour de plus amples renseignements